SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

INVENTAR DE COORDONATE-SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Parcela (1Dr) Strada Post?vari

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur Y [m]	X [m]	Lungimi laturi D(i,i+1)
1	600962.728	315203.441	9.878
2	600954.887	315197.433	4.940
3	600950.966	315194.428	9.884
4	600943.121	315188.416	9.885
5	600935.275	315182.403	9.889
6	600927.426	315176.388	14.837
7	600915.649	315167.363	4.872
8	600911.748	315164.445	4.840
9	600907.872	315161.547	12.137
10	600898.291	315154.096	20.643
11	600881.995	315141.425	5.229
12	600878.014	315144.816	10.004
13	600870.054	315138.756	7.843
14	600863.842	315133.968	9.845
15	600855.969	315128.057	10.239
16	600847.509	315122.290	10.004
17	600839.497	315116.299	30.020
18	600815.457	315098.319	20.997
19	600799.606	315084.548	2.910
20	600801.877	315082.728	5.399
21	600797.760	315079.235	14.636
22	600785.882	315070.683	16.300
23	600772.180	315061.854	4.453
24	600768.851	315058.897	3.610
25	600766.063	315061.190	20.127
26	600749.938	315049.145	19.384
27	600734.408	315037.545	19.420
28	600718.850	315025.923	52.694
29	600676.625	314994.400	20.434
30	600660.263	314982.160	19.589
31	600644.569	314970.437	18.119
32	600629.870	314959.843	9.979
33	600621.812	314953.956	4.102
34	600625.751	314952.811	18.658
35	600609.860	314943.034	5.650
36	600605.201	314939.838	17.006
37	600592.217	314928.855	8.591
38	600585.933	314922.997	23.418
39	600566.673	314909.675	27.909
40	600544.355	314892.917	20.000
41	600528.362	314880.908	12.441
42	600516.486	314884.615	321.885
43	600774.252	315077.402	4.162
44	600776.232	315081.063	29.777
45	600800.107	315098.857	45.104
46	600836.237	315125.857	29.844
47	600860.174	315143.681	30.243
48	600884.454	315161.712	37.902
49	600914.743	315184.496	49.737
50	600954.554	315214.309	1.621
51	600953.633	315215.643	25.120
52	600973.704	315230.748	33.672
53	601000.481	315251.163	4.102
54	601003.815	315253.553	23.223
55	601022.473	315267.380	3.986
56	601025.771	315269.618	3.966
57	601028.891	315272.066	53.133
58	601071.287	315304.093	9.959
59	601079.220	315310.114	20.227
60	601095.440	315322.199	17.342
61	601109.242	315332.699	4.705
62	601112.993	315335.540	1.084
63	601113.894	315336.142	25.502
64	601134.231	315351.529	10.185
65	601142.378	315357.641	13.855
66	601153.515	315365.883	10.387
67	601161.638	315372.357	13.276
68	601172.418	315380.106	6.231
69	601177.305	315383.972	26.526
70	601198.831	315399.472	33.559
71	601226.498	315418.465	64.671
72	601283.840	315448.369	12.855
73	601296.462	315450.804	67.458
74	601357.726	315479.040	4.222
75	601361.561	315480.806	28.302
76	601387.339	315492.489	27.397
77	601412.293	315503.799	3.240
78	601415.488	315504.338	20.638
79	601430.859	315490.566	7.133
80	601423.736	315490.182	10.606
81	601413.131	315490.049	23.871
82	601391.504	315479.944	26.856
83	601367.127	315468.674	4.170
84	601362.979	315468.248	59.732
85	601308.722	315443.267	21.519
86	601288.511	315435.879	38.607
87	601255.715	315415.510	33.762
88	601227.127	315397.549	2.044
89	601225.613	315398.922	9.664
90	601217.943	315393.043	13.287
91	601207.439	315384.906	14.774
92	601195.654	315375.996	13.106
93	601185.318	315367.938	6.277
94	601180.332	315364.124	0.901
95	601179.609	315363.586	13.694
96	601168.856	315355.106	22.362
97	601151.153	315341.444	21.022
98	601134.180	315329.040	21.187
99	601117.352	315316.168	21.632
100	601100.400	315302.731	8.170
101	601094.100	315297.529	2.146
102	601092.506	315296.092	14.911
103	601080.939	315286.683	4.258
104	601077.613	315289.342	5.514
105	601073.189	315286.050	7.160
106	601067.254	315282.044	23.629
107	601047.651	315268.852	4.972
108	601043.769	315265.746	4.634
109	601040.189	315262.803	4.079
110	601036.951	315260.322	4.857
111	601033.096	315257.367	4.936
112	601029.178	315254.365	4.936
113	601025.260	315251.363	9.872
114	601017.425	315245.358	9.872
115	601009.589	315239.353	4.936
116	601005.671	315236.351	4.936
117	601001.753	315233.348	9.871
118	600993.918	315227.344	4.936
119	600990.000	315224.341	14.611
120	600978.403	315215.454	9.872
121	600970.567	315209.449	9.877

S(1Dr)=14085mp P=2249.105m

SC KOMORA ENGINEERING SRL J51/59/2014; CUI RO32815436 Sediu: Aleea Centralei, nr. 1, etaj 1, camera 119-120 CĂLĂRAȘI			BENEFICIAR: COMUNA FRUMUȘANI Adresa: Comuna Frumușani, CĂLĂRAȘI		Faza
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara 1:5000	PLAN DE SITUAȚIE STRADA POSTĂVARI (D.C. 13) Număr cadastral 118 Sat Postăvari,comuna Frumușani, județul Călărași	Planșa nr. 1
ÎNTOCMIT	Cristina MĂRĂNDESCU				
VERIFICAT	Ing. Dănuța Florica BAȘOTĂ		DATA 2018		